玫德集团有限公司
科技园

环境信息公开表

制作单位：科技园安全环保科

公开时间：**2019.07.10**

目录

第一章 基础信息 1
1、基础信息 1
2、生产经营和管理服务内容、产品及规模 1
3、科技园厂区介绍 2
第二章 废气排放信息 3
1、废气排放信息 3
2、核定排放总量 7
第三章 废水排放信息 8
第四章 噪声排放信息 9
第五章 固体（危险）废物排放信息 10
第六章 废气治理设施建设及运行情况 11
第七章 废水治理设施建设及运行情况 13
第八章 环评及其他环境保护许可 14
第九章 突发环境事件应急信息 15
第十章 其他环境信息 16

第一章 基础信息

1、基础信息

玫德集团有限公司			
统一社会信用代码	91370124613225093N	企业名称	玫德集团有限公司
类型	其他有限责任公司	法定代表人	于瑞水
注册资本	24320 万	成立日期	1992 年 1 月 17 日
营业期限自	1992 年 1 月 17 日	营业期限至	
登记机关	平阴县市场监督管理局	核准日期	2017 年 7 月 14 日
登记状态	在营（开业）企业	住所	山东省济南市平阴县工业园区玫德玛钢科技园
科技园 生产地址	山东省济南市平阴县工业园区玫德玛钢科技园	联系方式	电话：0531-87856109
			传真：0531-87871021
			E-MAIL: yangguang_589@163.com
			网址：www.meide-casting.com

2、生产经营和管理服务内容、产品及规模

玫德集团是一家专业从事流体系统连接件、阀门和电力金具铸铁件等产品的高新技术企业。荣获单项冠军示范企业、绿色制造企业、中国轻工业百强企业、中国玛钢管件生产基地龙头企业、全国守合同重信用企业和中国知名品牌等四百余项殊荣。

传承匠心，追求卓越。 “迈克”牌产品广泛应用于迪拜哈利法塔、纽约新世贸中心、上海中心大厦、宁夏-浙江等几十条特高压输电线路和京沪高铁等标志性建筑和工程。集团秉承以客户为中心的产品开发与创新理念，满足并引导用户日益增长的需求，为全球用户提供安全可靠的流体输送产品和解决方案，成为行业的领导者。

玫德集团利用国家级企业技术中心和博士后科研工作站等研发创新平台，促进技术创新成果向生产力转化，完成生产工艺由机械化向自动化、智能化转型；经营管理由经验型向制度化、流程化转型；市场营销由卖产品向提供解决方案转型,稳步提高玫德在全球价值链中的作用。

通过济南、临沂和曼谷三大生产基地的建设，集团已形成跨区域、多基地国际化发展格局。玫德集团不忘初心，合规经营，持续成长，坚持与客户、员工、股东和社区分享发展成果，致力成为一个让员工快乐工作并令人尊敬的企业。

3、科技园厂区介绍

科技园厂区主要建设有全封闭车间厂房、办公楼、综合楼、仓库、澡堂等，项目用地面积 266668 平方米(合 400 亩)。封闭厂房内建设有铸造、半加工、半成品、热镀锌、加工、包装、成品库 2 条生产设施。年设计生产能力 8 万吨。

第二章　废气排放信息

1、废气排放信息

序号	排气筒名称	排放污染物	监测单位	折算排放浓度均值（mg/ m³）	排放总量（t/a）	超标情况	执行排放标准（mg/m³）	执行排放标准名称
1	冲天炉除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	1.9	0.38	无	10	山东省区域性大气污染物综合排放标准第四时段重点控制区域
		SO2		5	0.99	无	50	
		NOx		23	4.54	无	100	
2	焦炭库除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	2.5	0.20	无	30	山东省区域性大气污染物综合排放标准第三时段
3	炉前除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	
4	新东线浇铸除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	
5	振动槽及浇铸废气排气筒（新东线）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	
6	振动槽及浇铸废气排气筒（东久线）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	

7	水平线地沟除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	
8	三乙胺废气治理设施排气筒	VOCs	山东泰诺检测科技有限公司	0.53	0.00	无	120	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准表 2 要求
9	B 线热芯机排气筒	甲醛	山东华舜环境检测有限公司	0.75	0.05	无	25	
10	北混砂除尘排气筒（西）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	山东省区域性大气污染物综合排放标准第三时段
11	北混砂除尘排气筒（东）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	
12	南混砂除尘排气筒（西）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	3.6	1.60	无	30	
13	南混砂除尘排气筒（东）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	
14	DISA 线浇铸分包排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	
15	DISA 北线落砂除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	
16	DISA 南线落砂除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	1.9	0.67	无	30	
17	C、D 线热芯机排气筒	甲醛	山东华舜环境检测有限公司	1.06	0.03	无	25	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准表 2 要求
18	覆膜砂处理设备除尘排气筒（西）	颗粒物	山东泰诺检测科技有限公司	6.5	0.67	无	20	

19	覆膜砂处理设备除尘排气筒（中）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	山东省区域性大气污染物综合排放标准第三时段
20	抛丸砂轮除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	6.2	1.36	无	30	
21	覆膜砂处理设备除尘排气筒（东）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	8.7	1.22	无	30	
22	抛丸除尘排气筒（镀锌一部半成品库）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	1.0	0.17	无	30	
23	燃气退火窑排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	17.8	1.00	无	20	
		SO2		18	1.01	无	200	
		NOx		96	5.37	无	200	
24	锌锅天然气排气筒（镀锌一部）	颗粒物	青岛华测检测有限公司	3.9	0.11	无	20	
		SO2		ND	---	无	200	
		NOx		93	2.51	无	200	
25	自动线锌锅布袋除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	18.2	1.99	无	30	
26	酸雾吸收塔排气筒（镀锌一部）	HCL	山东省化工研究院	1.3	0.25	无	100	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准表 2 要求
27	高温炉布袋除尘排气筒（镀锌一部）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	1.7	0.23	无	30	山东省区域性大气污染物综合排放标准第三时段

28	酸雾吸收塔排气筒（镀锌七线）	HCL	山东省化工研究院	0.7	0.09	无	100	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准表 2 要求
29	抛丸除尘排气筒（镀锌七线）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	10	山东省区域性大气污染物综合排放标准第四时段重点控制区域
30	锌锅天然气排气筒（镀锌七线）	颗粒物	山东华舜环境检测有限公司	4.1	0.22	无	10	
		SO2		ND	---	无	50	
		NOx		93	5.09	无	100	
31	高温炉布袋除尘排气筒（镀锌七线）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	1.0	0.16	无	10	
备注： 1、ND：表示未检出；---：表示无法计算								

2、核定排放总量

污染物	核定排放量（t/a）
二氧化硫	171
氮氧化物	30
备注： 1、核定排放总量填写依据：平阴县重点排污单位及污水处理厂“十二五”期间主要污染物排放总量控制计划（暂行）。	

第三章　废水排放信息

检测单位和方式		青岛市华测监测技术有限公司、手工监测	
核定年排放废水总量（m³）		29000	
实际年排放废水总量（m³）		26000	
排放方式 排放去向		达标排放到平阴县污水处理厂	
水污染物名称	实际排放浓度（mg/L）	规定排放限值（mg/L）	执行的排放标准
COD	19	420	《平阴县污水处理厂进水水质标准》
氨氮	0.238	30	
pH	7.81	6-9	

第四章　噪声排放信息

执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准	**规定排放限值**	昼间≤60dB，夜间≤50dB
排放方式	达标排放	**实际检测数据**	东厂界 1 米昼 58.0dB，夜 47.0dB， 西厂界 1 米昼 53.0dB，夜 40.1dB， 南厂界 1 米昼 57.0dB，夜 46.0dB， 北厂界 1 米昼 56.0dB，夜 45.0dB

第五章　固体（危险）废物排放信息

固体（危险）废物名称	固废类别	危废编号	产生量（吨）	转移量（吨）	储存量（吨）	处置或回收情况
废矿物油	危险废物	HW08	2.190	2.010	0.180	交与有资质的第三方处理
污泥	危险废物	HW17	19.302	24.290	7.108	交与有资质的第三方处理
镀锌除尘灰	危险废物	HW23	83.630	72.760	10.870	交与有资质的第三方处理
废包装物	危险废物	HW49	0.222	0.200	0.827	交与有资质的第三方处理
废切削液	危险废物	HW09	0.346	0.000	1.429	交与有资质的第三方处理
废助镀剂渣	危险废物	HW17	0.963	0.000	1.332	交与有资质的第三方处理
水渣	一般固废		5016.000	5016.000	0.000	外卖建材厂
废旧砂	一般固废		7920.000	7920.000	0.000	再生利用
镀锌槽浮渣、锌渣	一般固废		1507.000	1507.000	0.000	外卖氧化锌厂

第六章　废气治理设施建设及运行情况

序号	治理设施名称	投运日期	处理工艺	运行时间	运行状况
1	水冷炉除尘器	2014.04.01	炉内脱硫+旋风除尘+布袋除尘	330 天/年	良好
2	焦炭库除尘器	2017.09.07	布袋除尘	330 天/年	良好
3	炉前除尘器	2016.01.31	布袋除尘	330 天/年	良好
4	新东线浇铸除尘器	2017.09.07	布袋除尘	330 天/年	良好
5	振动槽及浇铸废气除尘器（新东线）	2013.12.25	布袋除尘	330 天/年	良好
6	振动槽及浇铸废气除尘器（东久线）	2013.12.25	布袋除尘	330 天/年	良好
7	水平线地沟除尘器	2013.12.25	布袋除尘	330 天/年	良好
8	三乙胺废气净化设施	2013.12.25	水喷淋+酸碱中和	330 天/年	良好
9	B 线热芯机光氧催化设施	2017.07.30	水喷淋+UV 光解	330 天/年	良好
11	北混砂除尘器（西）	2013.12.25	布袋除尘	330 天/年	良好
12	北混砂除尘器（东）	2013.12.25	布袋除尘	330 天/年	良好
13	南混砂除尘器（西）	2014.09.25	布袋除尘	330 天/年	良好
14	南混砂除尘器（东）	2014.09.25	布袋除尘	330 天/年	良好

15	DISA 线浇铸分包除尘器	2017.09.07	布袋除尘	330 天/年	良好
16	DISA 北线落砂除尘器	2014.09.25	布袋除尘	330 天/年	良好
17	DISA 南线落砂除尘器	2014.09.25	布袋除尘	330 天/年	良好
18	C、D 线热芯机光氧催化设施	2017.07.30	水喷淋+UV 光解	330 天/年	良好
19	覆膜砂处理设备除尘器（西）	2016.06.09	布袋除尘	330 天/年	良好
20	覆膜砂处理设备除尘器（中）	2016.06.09	布袋除尘	330 天/年	良好
21	抛丸砂轮除尘器	2013.10.04	布袋除尘	330 天/年	良好
22	覆膜砂处理设备除尘器（东）	2016.06.09	布袋除尘	330 天/年	良好
23	抛丸除尘器（镀锌一部半成品库）	2013.08.21	布袋除尘	330 天/年	良好
24	自动线锌锅布袋除尘器	2013.08.21	布袋除尘	330 天/年	良好
25	酸雾吸收塔（镀锌一部）	2016.01.05	水喷淋+酸碱中和	330 天/年	良好
26	抛丸除尘器（镀锌七线）	2017.10.11	布袋除尘	330 天/年	良好
27	酸雾吸收塔（镀锌七线）	2017.08.16	水喷淋+酸碱中和	330 天/年	良好
28	高温炉布袋除尘器（镀锌一部）	2016.03.21	布袋除尘	330 天/年	良好
29	高温炉布袋除尘器（镀锌七线）	2017.10.11	布袋除尘	330 天/年	良好

第七章　废水治理设施建设及运行情况

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行状况
科技园水处理中心	2013.10.01	物化预处理+两级A/O生物处理+反硝化生物滤池	1000吨/天	300吨/天	2013年至今	良好

第八章　环评及其他环境保护许可

环评名称	建设内容	环评批复时间及文号	竣工验收文号
8 万吨管路连接件生产基地项目（2010 年）	全厂区环评	2010 年 8 月 24 日，济环字【2010】107 号	济环建验【2015】44 号（一期） 济环建验【2017】52 号（二期）
旧砂再生处理及覆膜砂制作生产线项目（2014 年）	再生砂项目	2015 年 1 月 30 日，济环字【2015】04 号	济平环建验【2017】10 号
技术中心创新能力建设项目（2016 年）	研发中心项目	2016 年 6 月 8 日，平环审【2016】年 14 号	济平环建验【2017】17 号
清洁能源改造及环保提标治理项目（2017 年）	热工一部 15 吨水冷炉项目	2017 年 9 月 29 日，济平环建审【2017】84 号	济平环建验【2018】35 号

第九章　突发环境事件应急信息

突发环境事件应急预案	已制定突发环境事件应急预案，并在平阴县环保局备案，备案编号：370124-2018-113-M
环境风险评估情况	已完成环境风险评估，并制定环境事件应急预案。
环境风险防范工作开展情况	正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件
落实整改要求情况	无

第十章　其他环境信息

缴纳环境保护税情况	按月申报，按季缴纳，共缴纳 70137 元。
履行社会责任情况	公司严格遵守法律法规，2018 年全年达标排放
环保方针	遵守法规，环保达标；实施控制，节能降耗；持续改进，防污增效。
节能方针	实施能源管理体系，推进节能技术进步；持续降低能耗，树立行业标杆。
年度资源消耗总量	环保用电 678 万度
年度环境违法情况	无
年度环境奖励情况	无

玫德集团有限公司
平阴分厂

环境信息公开表

制作单位：平阴分厂安全环保科

公开时间：**2019.07.10**

目录

第一章 基础信息 1
1、基础信息 1
2、生产经营和管理服务内容、产品及规模 1
3、平阴分厂介绍 2
第二章 废气排放信息 3
1、废气排放信息 3
2、核定排放总量 6
第三章 废水排放信息 7
第四章 噪声排放信息 8
第五章 固体（危险）废物排放信息 9
第六章 废气治理设施建设及运行情况 10
第七章 废水治理设施建设及运行情况 12
第八章 环评及其他环境保护许可 13
第九章 突发环境事件应急信息 14
第十章 其他环境信息 15

第一章 基础信息

1、基础信息

玫德集团有限公司			
统一社会信用代码	91370124613225093N	企业名称	玫德集团有限公司
类型	其他有限责任公司	法定代表人	于瑞水
注册资本	24320 万	成立日期	1992 年 1 月 17 日
营业期限自	1992 年 1 月 17 日	营业期限至	
登记机关	平阴县市场监督管理局	核准日期	2017 年 7 月 14 日
登记状态	在营（开业）企业	住所	山东省济南市平阴县工业园区玫德玛钢科技园
平阴分厂 生产地址	山东省济南市平阴县湖溪街中段	联系方式	电话：0531-87856109
			传真：0531-87871021
			E-MAIL: yangguang_589@163.com
			网址：www.meide-casting.com

2、生产经营和管理服务内容、产品及规模

玫德集团是一家专业从事流体系统连接件、阀门和电力金具铸铁件等产品的高新技术企业。荣获单项冠军示范企业、绿色制造企业、中国轻工业百强企业、中国玛钢管件生产基地龙头企业、全国守合同重信用企业和中国知名品牌等四百余项殊荣。

传承匠心，追求卓越。 “迈克”牌产品广泛应用于迪拜哈利法塔、纽约新世贸中心、上海中心大厦、宁夏-浙江等几十条特高压输电线路和京沪高铁等标志性建筑和工程。集团秉承以客户为中心的产品开发与创新理念，满足并引导用户日益增长的需求，为全球用户提供安全可靠的流体输送产品和解决方案，成为行业的领导者。

玫德集团利用国家级企业技术中心和博士后科研工作站等研发创新平台，促进技术创新成果向生产力转化，完成生产工艺由机械化向自动化、智能化转型；经营管理由经验型向制度化、流程化转型；市场营销由卖产品向提供解决方案转型,稳步提高玫德在全球价值链中的作用。

通过济南、临沂和曼谷三大生产基地的建设，集团已形成跨区域、多基地国际化发展格局。玫德集团不忘初心，合规经营，持续成长，坚持与客户、员工、股东和社区分享发展成果，致力成为一个让员工快乐工作并令人尊敬的企业。

3、平阴分厂介绍

平阴分厂北邻山东齐发药业有限责任公司，南至湖溪街，西临福迪木业有限责任公司、103 干渠，东至琦泉热电有限公司。总占地面积为 119269.2m2，合 178.9 亩。

铸造能力 9.8 万 t/a，外协 0.8 万 t/a 毛坯件到其他厂区进行后续的上防锈油处理，外购 0.8 万 t/a 毛坯件在本厂区进行后续的电泳表面处理，因此厂区总产品产能为 9.8 万吨。

第二章　废气排放信息

1、废气排放信息

序号	排气筒名称	排放污染物	监测单位	折算排放浓度均值（mg/ m³）	排放总量（t/a）	超标情况	执行排放标准（mg/m³）	执行排放标准名称
1	铸造七冲天炉除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	2.0	0.35	无	30	山东省区域性大气污染物综合排放标准第三时段相关标准
		SO2		ND	---	无	300	
		NOx		20	3.52	无	300	
2	铸造七炉前除尘排气筒	颗粒物	山东唯真测试分析有限公司	4.8	0.19	无	30	
3	铸造七振动槽除尘排气筒	颗粒物		3.9	1.71	无	30	
4	铸造七混砂除尘排气筒 1	颗粒物		4.7	0.48	无	30	
5	铸造七混砂除尘排气筒 2	颗粒物		7.0	1.13	无	30	
6	铸造八水冷炉除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	2.2	0.36	无	10	山东省区域性大气污染物综合排放标准第四时段重点控制区域
		SO2		ND	---	无	50	
		NOx		32	5.25	无	100	
7	铸造八炉前除尘排气筒	颗粒物		5.5	0.51	无	10	

8	铸造八喂丝除尘排气筒	颗粒物	山东唯真测试分析有限公司	3.6	0.22	无	10	
9	铸造八滚筒除尘排气筒	颗粒物		3.9	1.21	无	10	
10	铸造八混砂除尘排气筒 1	颗粒物		6.2	1.20	无	10	
11	铸造八混砂除尘排气筒 2	颗粒物		4.9	0.32	无	10	
12	铸造八落砂除尘排气筒 1	颗粒物		5.8	0.78	无	10	
13	铸造八落砂除尘排气筒 2	颗粒物		5.9	1.47	无	10	
14	铸造九水冷炉除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	1.4	0.26	无	10	
		SO2		ND	---	无	50	
		NOx		30	5.50	无	100	
15	铸造九炉前除尘排气筒	颗粒物	山东唯真测试分析有限公司	5.3	0.45	无	10	
16	铸造九喂丝除尘排气筒	颗粒物		4.6	1.06	无	10	
17	铸造九迪砂北线排气筒	颗粒物		4.1	0.81	无	10	
18	铸造九迪砂南线排气筒	颗粒物		4.8	1.04	无	10	
19	铸造九混砂除尘排气筒 1	颗粒物		4.8	1.11	无	10	
20	铸造九混砂除尘排气筒 2	颗粒物		7.1	1.00	无	10	
21	铸造九地沟除尘排气筒	颗粒物		4.8	0.65	无	10	

22	半加六砂轮除尘排气筒	颗粒物		5.2	1.41	无	10	
23	半加六抛丸除尘排气筒	颗粒物		5.1	0.87	无	10	
24	半加七砂轮除尘排气筒	颗粒物		4.1	0.39	无	10	
25	半加七抛丸除尘排气筒	颗粒物		4.8	0.98	无	10	
26	钢帽组除尘排气筒	颗粒物		4.6	0.12	无	10	
27	半加九砂轮除尘排气筒	颗粒物		6.8	0.96	无	10	
28	半加九抛丸除尘排气筒	颗粒物		6.8	1.71	无	10	
29	加工五除尘排气筒	颗粒物		4.0	0.47	无	10	
30	镀锌五自动线除尘排气筒	颗粒物		5.5	0.69	无	10	
31	镀锌五锌锅除尘排气筒	颗粒物		4.6	0.44	无	10	
32	镀锌五天然气排气筒	颗粒物	山东华舜环境检测有限公司	4.2	0.09	无	10	
		SO2		6.1	0.13	无	50	
		NOx		3.7	0.08	无	100	
33	镀锌五酸雾吸收塔排气筒	HCL	山东唯真测试分析有限公司	0.80	0.26	无	100	
34	电泳线北线排气筒	VOCs		3.84	0.54	无	120	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）
35	电泳线南线排气筒	VOCs		3.36	0.44	无	120	

								表 2 二级相关排放标准要求
36	喷塑线排气筒	颗粒物		4.8	0.38	无	10	山东省区域性大气污染物综合排放标准第四时段重点控制区域
37	制芯南线排气筒	VOCs		4.25	0.72	无	120	《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 二级相关排放标准要求
38	制芯北线排气筒	VOCs		3.27	0.55	无	120	

2、核定排放总量

污染物	核定排放量（t/a）
二氧化硫	71
氮氧化物	20
备注： 1、核定排放总量填写依据：平阴县重点排污单位及污水处理厂“十二五”期间主要污染物排放总量控制计划（暂行）。	

第三章　废水排放信息

废水排放口编号 位置		PYFC-01，厂区西北角	
检测单位和方式		山东唯真测试分析有限公司、手工监测	
核定年排放废水总量（m³）		29000	
实际年排放废水总量（m³）		24750	
排放方式 排放去向		达标排放至平阴县污水处理厂	
水污染物名称	实际排放浓度（mg/L）	规定排放限值（mg/L）	执行的排放标准
COD	46	420	《平阴县污水处理厂进水水质标准》
氨氮	22.6	30	
pH	7.71	6-9	

第四章　噪声排放信息

执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准	**规定排放限值**	昼间≤60dB，夜间≤50dB
排放方式	达标排放	**实际检测数据**	东厂界昼间 55.0dB，夜间 46.1dB； 南厂界昼间 55.0dB，夜间 45.1dB； 西厂界昼间 55.0dB，夜间 47.1dB； 北厂界昼间 58.0dB，夜间 48.0dB。

第五章　固体（危险）废物排放信息

固体（危险）废物名称	固废类别	危废编号	产生量（吨）	转移量（吨）	储存量（吨）	处置或回收情况
废矿物油	危险废物	HW08	3.610	3.220	0.390	交与有资质的第三方处理
污泥	危险废物	HW17	4.415	8.530	7.256	交与有资质的第三方处理
镀锌除尘灰	危险废物	HW23	40.570	39.010	1.560	交与有资质的第三方处理
废包装物	危险废物	HW49	0.157	0.000	0.849	交与有资质的第三方处理
废助镀剂渣	危险废物	HW17	0.482	0.000	0.863	交与有资质的第三方处理
水渣	一般固废		9079.480	9079.480	0.000	外卖建材厂
镀锌槽浮渣、锌渣	一般固废		930.000	930.000	0.000	外卖氧化锌厂

第六章　废气治理设施建设及运行情况

序号	治理设施名称	投运日期	处理工艺	运行时间	运行状况
1	铸造七冲天炉除尘	2011.01.20	炉内脱硫、旋风除尘、布袋除尘	330 天/年	良好
2	铸造七炉前除尘	2011.01.20	布袋除尘	330 天/年	良好
3	铸造七振动槽除尘	2011.04.16	布袋除尘	330 天/年	良好
4	铸造七混砂除尘	2011.05.16	布袋除尘	330 天/年	良好
5	铸造七混砂除尘	2011.05.20	布袋除尘	330 天/年	良好
6	铸造八水冷炉除尘	2017.05.29	炉内脱硫、旋风除尘、布袋除尘	330 天/年	良好
7	铸造八炉前除尘	2014.12.01	布袋除尘	330 天/年	良好
8	铸造八喂丝除尘	2008.06.01	布袋除尘	330 天/年	良好
9	铸造八滚筒除尘	2017.07.27	布袋除尘	330 天/年	良好
10	铸造八混砂除尘	2017.07.27	布袋除尘	330 天/年	良好
11	铸造八混砂除尘	2017.07.27	布袋除尘	330 天/年	良好
12	铸造八落砂除尘	2008.06.01	布袋除尘	330 天/年	良好
13	铸造八落砂除尘	2008.06.01	布袋除尘	330 天/年	良好
14	铸造九冲天炉除尘	2014.12.01	炉内脱硫、旋风除尘、布袋除尘	330 天/年	良好
15	铸造九炉前除尘	2014.12.01	布袋除尘	330 天/年	良好
16	铸造九喂丝除尘	2014.12.01	布袋除尘	330 天/年	良好
17	铸造九迪砂北线	2014.12.01	布袋除尘	330 天/年	良好
18	铸造九迪砂南线	2014.12.01	布袋除尘	330 天/年	良好

19	铸造九混砂除尘	2014.12.01	布袋除尘	330 天/年	良好
20	铸造九混砂除尘	2014.12.01	布袋除尘	330 天/年	良好
21	铸造九地沟除尘	2014.12.01	布袋除尘	330 天/年	良好
22	半加六砂轮除尘	2015.11.20	布袋除尘	330 天/年	良好
23	半加六抛丸除尘	2015.11.20	布袋除尘	330 天/年	良好
24	半加七砂轮除尘	2011.07.11	布袋除尘	330 天/年	良好
25	半加七抛丸除尘	2011.08.15	布袋除尘	330 天/年	良好
26	钢帽组除尘	2011.08.15	布袋除尘	330 天/年	良好
27	半加九砂轮除尘	2011.07.11	布袋除尘	330 天/年	良好
28	半加九抛丸除尘	2011.08.15	布袋除尘	330 天/年	良好
29	加工五除尘	2009.09.01	布袋除尘	330 天/年	良好
30	镀锌五自动线除尘	2018.01.23	布袋除尘	330 天/年	良好
31	镀锌五锌锅除尘	2011.06.13	布袋除尘	330 天/年	良好
32	镀锌五酸雾吸收塔	2016.09.17	酸碱中和	330 天/年	良好
33	电泳线北线 VOCs 治理设施	2017.09.09	喷淋+氧化	330 天/年	良好
34	电泳线南线 VOCs 治理设施	2017.09.09	喷淋+氧化	330 天/年	良好
35	喷塑线除尘	2014.06.15	滤芯除尘	330 天/年	良好
36	制芯组北线 VOCs 治理设施	2018.01.06	喷淋+光解	330 天/年	良好
37	制芯组南线 VOCs 治理设施	2018.01.06	喷淋+光解	330 天/年	良好

第七章　废水治理设施建设及运行情况

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行状况
平阴分厂污水站	2011.8	芬顿氧化+酸碱中和+沉淀+压滤	30 吨/天	10 吨/天	2011 年至今	良好

第八章　环评及其他环境保护许可

环评名称	建设内容	环评批复时间及文号	竣工验收文号
四万吨球铁管路连接件生产项目（2008 年）	全厂区环评	2008 年 5 月 27 日，济环字【2008】48 号	济环建验【2010】55 号（一期） 济环建验【2013】42 号（二期）
5000 吨球铁管路连接件配套工艺技术改造项目（2011 年）	镀锌五线	2012 年 6 月 20 日，济环报告表【2012】76 号	济环建验【2013】43 号
喷漆线挥发性有机物治理项目（2016 年）	电泳线改造	2016 年 12 月 2 日，平环审【2016】34 号	济平环建验【2017】19 号
外热风水冷长炉龄冲天炉改造项目（2018 年）	铸造八九 10 吨水冷炉项目	2018 年 2 月 9 日，济平环建审【2018】37 号	济平环建验【2019】20 号

第九章　突发环境事件应急信息

突发环境事件应急预案	已制定突发环境事件应急预案，并于 2018 年 12 月 17 日在平阴县环保局备案，备案编号：370124-2018-112-L。
环境风险评估情况	已制定突发环境风险评估情况，包含在突发环境应急事件中。
环境风险防范工作开展情况	正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件
落实整改要求情况	无突发环境事件

第十章　其他环境信息

缴纳环境保护税情况	按月申报，按季缴纳，共计缴纳 60426 元。
履行社会责任情况	公司严格遵守法律法规，2018 年全年达标排放
环保方针	遵守法规，环保达标；实施控制，节能降耗；持续改进，防污增效。
节能方针	实施能源管理体系，推进节能技术进步；持续降低能耗，梳理行业标杆。
年度资源消耗总量	环保用电 671 万度。
年度环境违法情况	无
年度环境奖励情况	无

玫德集团有限公司
孔村分厂

环境信息公开表

制作单位：孔村分厂安全环保科

公开时间：**2019.07.10**

目录

第一章 基础信息 1
1、基础信息 1
2、生产经营和管理服务内容、产品及规模 1
3、孔村厂区介绍 2
第二章 废气排放信息 3
1、废气排放信息 3
2、核定排放总量 6
第三章 废水排放信息 7
第四章 噪声排放信息 8
第五章 固体（危险）废物排放信息 9
第六章 废气治理设施建设及运行情况 10
第七章 废水治理设施建设及运行情况 12
第八章 环评及其他环境保护许可 13
第九章 突发环境事件应急信息 14
第十章 其他环境信息 15

第一章 基础信息

1、基础信息

玫德集团有限公司			
统一社会信用代码	91370124613225093N	企业名称	玫德集团有限公司
类型	其他有限责任公司	法定代表人	于瑞水
注册资本	24320 万	成立日期	1992 年 1 月 17 日
营业期限自	1992 年 1 月 17 日	营业期限至	
登记机关	平阴县市场监督管理局	核准日期	2017 年 7 月 14 日
登记状态	在营（开业）企业	住所	山东省济南市平阴县工业园区玫德玛钢科技园
孔村分厂生产地址	山东省济南市平阴县孔村镇玛钢厂孔村分厂（孔村镇政府南）	联系方式	电话：0531-87856109
			传真：0531-87871021
			E-MAIL: yangguang_589@163.com
			网址：www.meide-casting.com

2、生产经营和管理服务内容、产品及规模

玫德集团是一家专业从事流体系统连接件、阀门和电力金具铸铁件等产品的高新技术企业。荣获单项冠军示范企业、绿色制造企业、中国轻工业百强企业、中国玛钢管件生产基地龙头企业、全国守合同重信用企业和中国知名品牌等四百余项殊荣。

传承匠心，追求卓越。 “迈克”牌产品广泛应用于迪拜哈利法塔、纽约新世贸中心、上海中心大厦、宁夏-浙江等几十条特高压输电线路和京沪高铁等标志性建筑和工程。集团秉承以客户为中心的产品开发与创新理念，满足并引导用户日益增长的需求，为全球用户提供安全可靠的流体输送产品和解决方案，成为行业的领导者。

玫德集团利用国家级企业技术中心和博士后科研工作站等研发创新平台，促进技术创新成果向生产力转化，完成生产工艺由机械化向自动化、智能化转型；经营管理由经验型向制度化、流程化转型；市场营销由卖产品向提供解决方案转型,稳步提高玫德在全球价值链中的作用。

通过济南、临沂和曼谷三大生产基地的建设，集团已形成跨区域、多基地国际化发展格局。玫德集团不忘初心，合规经营，持续成长，坚持与客户、员工、股东和社区分享发展成果，致力成为一个让员工快乐工作并令人尊敬的企业。

3、孔村厂区介绍

孔村分厂项目占地面积 64664.25m2，筑面积 41770m2，主要进行玛钢管件、球铁沟槽式管件的生产及销售；现有企业设计产品方案及规模为年产玛钢管件半成品 3.6 万吨、球铁沟槽式管件产品 1 万吨。厂区位于山东省平阴县孔村镇范围内，东侧为孔村法庭和空地；南侧为道路（澳海街），隔路为孔村镇居住区；西侧为孔村工商所和空地；北侧为空地。

厂区内部共有 17 座构筑物，1 个主出入口；厂区南部设主出入口，南部靠东由南往北依次为办公楼 1、成品库、办公房/水激渣暂存区/模具库、半加三车间、半五库车间，南部靠西由南往北依次为办公楼 2/模具库、铸造三车间、退火车间/半加五车间、模具库/维修三车间，北侧靠东为铸造四车间，北侧靠西由北往南依次为焦炭库、原材料库、废钢存储区、一般固废暂存区。

第二章　废气排放信息

1、废气排放信息

序号	排气筒名称	监测项目	检测单位	折算排放浓度均值（mg/ m³）	排放总量（t/a）	超标情况	标准限值（mg/ m³）	执行排放标准
1	12#电炉除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	1.4	0.38	无	10	《山东省区域性大气污染物排放标准》第四时段重点区域标准
2	8#新东线落砂+喂丝排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	1.0	0.06	无	30	《山东省区域性大气污染物排放标准》第三时段相关标准
3	9#振动槽 1#除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	18.3	0.80	无	30	
4	10#分包浇铸+震动槽排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	3.7	3.65	无	30	
5	11#炉前除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	10.5	0.64	无	30	
6	13#冲天炉除尘排气筒	颗粒物	山东华舜环境检测有限公司	6.7	0.98	无	30	
		SO_2		ND	---	无	300	
		NOx		2.5	0.37	无	300	

7	14#砂处理+抛丸排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	7.8	0.80	无	30	
8	15#砂处理排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	7.8	0.80	无	30	
9	16#砂处理排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	7.8	0.80	无	30	
10	17#开式落砂除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	8.4	0.20	无	30	
11	18#自硬砂处理除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	1.1	0.06	无	30	
12	19#抛丸除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	7.9	0.24	无	30	
13	20#电磨修磨除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	1.4	0.10	无	30	
14	21#抛丸除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	
15	22#抛丸除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	5.5	0.48	无	30	
16	23#半加五修磨抛丸排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	

17	29#铸造四分包除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	3.8	0.03	无	30	
18	30#铸造四和料房排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	4.6	0.24	无	30	
19	24#抛丸除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	
20	25#制芯废气排气筒	VOCs	山东省化工研究院	0.70	0.05	无	120	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级相关排放标准要求
		甲醛		1.55	0.08	无	25	
21	28#制芯废气排气筒	VOCs	山东省化工研究院	0.60	0.03	无	120	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级相关排放标准要求
		甲醛		1.38	0.08	无	25	
备注： 1、ND：表示未检出；---：表示无法计算。								

2、核定排放总量

污染物	核定排放量（t/a）
二氧化硫	236
氮氧化物	43
备注： 1、核定排放总量填写依据：平阴县重点排污单位及污水处理厂“十二五”期间主要污染物排放总量控制计划（暂行）。	

第三章　废水排放信息

检测单位和方式		山东信华环境检测有限公司、手工监测	
核定年排放废水总量（m³）		0	
实际年排放废水总量（m³）		0	
排放方式 排放去向		不外排	
水污染物名称	实际排放浓度（mg/L）	规定排放限值（mg/L）	执行的排放标准
COD	35	50	《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》
氨氮	2.27	5	
pH	7.76	6-9	

第四章　噪声排放信息

执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准	**规定排放限值**	昼间≤60dB，夜间≤50dB
排放方式	达标排放	**实际检测数据**	东厂界 1 米昼 57.1dB，夜 47.0dB， 南厂界 1 米昼 57.1dB，夜 47.0dB， 西厂界 1 米昼 58.0dB，夜 47.0dB， 北厂界 1 米昼 54.0dB，夜 43.0dB。

第五章　固体（危险）废物排放信息

固体（危险）废物名称	固废类别	产生量	转移量	储存量	处置或回收情况
冲天炉水渣	一般固废	3299.94	3299.94	0.00	外卖建材厂
废旧砂	一般固废	3459.06	3459.06	0.00	再生利用

第六章　废气治理设施建设及运行情况

序号	治理设施名称	投运日期	处理工艺	运行时间	运行情况
1	8#新东线落砂+喂丝除尘	2014.05.08	布袋除尘	330	良好
2	9#振动槽 1#除尘	2014.07.10	布袋除尘	330	良好
3	10#分包浇铸+震动槽除尘	2016.04.21	布袋除尘	330	良好
4	11#炉前除尘	2005.03.19	布袋除尘	330	良好
5	12#电炉除尘	2017.12.26	布袋除尘	330	良好
6	13#冲天炉除尘	2006.10.01	炉内脱硫+旋风除尘+多管除尘+布袋除尘	330	良好
7	14#砂处理+抛丸除尘	2003.03.12	布袋除尘	330	良好
8	15#砂处理除尘	2005.06.16	布袋除尘	330	良好
9	16#砂处理除尘	2015.05.04	布袋除尘	330	良好
10	17#开式落砂除尘	2014.11.01	布袋除尘	330	良好
11	18#自硬砂处理除尘	2013.07.23	布袋除尘	330	良好

12	19#抛丸除尘	2007.03.25	布袋除尘	330	良好
13	20#电磨修磨除尘	2015.07.06	布袋除尘	330	良好
14	21#抛丸除尘	2011.03.06	布袋除尘	330	良好
15	22#抛丸除尘	2017.09.07	布袋除尘	330	良好
16	23#修磨除尘	2014.06.11	布袋除尘	330	良好
17	24#抛丸除尘	2015.03.16	布袋除尘	330	良好
18	25#制芯废气治理设施	2017.12.26	水喷淋+UV 光解	330	良好
19	28#制芯废气治理设施	2017.06.01	水喷淋+UV 光解	330	良好
20	29#铸造四分包除尘	2017.09.15	布袋除尘	330	良好
21	30#铸造四和料房除尘	2017.19.20	布袋除尘	330	良好

第七章　废水治理设施建设及运行情况

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行状况
孔村分厂水处理中心	2017.10.01	预处理+生物处理	123m³/天	60-80m³	2017 年至今	良好

第八章　环评及其他环境保护许可

环评名称	建设内容	环评批复时间及文号	竣工验收文号
万吨球铁沟槽式管件产品扩产改造项目（2004 年）	扩产铸造四车间项目	2004 年 4 月 14 日 审批意见	环验【2007】01 号
清洁能源改造及环保提标治理项目（2017 年）	6 吨/小时电炉项目	2017 年 7 月 31 日，济平环建审【2017】40 号	济平环建验【2018】36 号

第九章　突发环境事件应急信息

环境风险防范工作开展情况	正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件
落实整改要求情况	无

第十章　其他环境信息

缴纳环境保护税情况	按月申报，按季缴纳，共计缴纳 13993 元。
履行社会责任情况	公司严格遵守法律法规，2018 年全年达标排放
环保方针	遵守法规，环保达标；实施控制，节能降耗；持续改进，防污增效。
节能方针	实施能源管理体系，推进节能技术进步；持续降低能耗，树立行业标杆。
年度资源消耗总量	环保用电 191 万度
年度环境违法情况	无
年度环境奖励情况	无

玫德集团有限公司
孝直分厂

环境信息公开表

制作单位：孝直分厂安全环保科

公开时间：**2019.07.10**

目录

第一章 基础信息 1
1、基础信息 1
2、生产经营和管理服务内容、产品及规模 1
3、孝直厂区介绍 2
第二章 废气排放信息 3
1、废气排放信息 3
2、核定排放总量 6
第三章 废水排放信息 7
第四章 噪声排放信息 8
第五章 固体（危险）废物排放信息 9
第六章 废气治理设施建设及运行情况 10
第七章 废水治理设施建设及运行情况 12
第八章 环评及其他环境保护许可 13
第九章 突发环境事件应急信息 14
第十章 其他环境信息 15

第一章 基础信息

1、基础信息

玫德集团有限公司			
统一社会信用代码	91370124613225093N	企业名称	玫德集团有限公司
类型	其他有限责任公司	法定代表人	于瑞水
注册资本	24320 万	成立日期	1992 年 1 月 17 日
营业期限自	1992 年 1 月 17 日	营业期限至	
登记机关	平阴县市场监督管理局	核准日期	2017 年 7 月 14 日
登记状态	在营（开业）企业	住所	山东省济南市平阴县工业园区玫德玛钢科技园
孝直分厂生产地址	山东省济南市平阴县孝直镇玛钢街 1 号	联系方式	电话：0531-87856109
			传真：0531-87871021
			E-MAIL:yangguang_589@163.com
			网址：www.meide-casting.com

2、生产经营和管理服务内容、产品及规模

玫德集团是一家专业从事流体系统连接件、阀门和电力金具铸铁件等产品的高新技术企业。荣获单项冠军示范企业、绿色制造企业、中国轻工业百强企业、中国玛钢管件生产基地龙头企业、全国守合同重信用企业和中国知名品牌等四百余项殊荣。

传承匠心，追求卓越。 “迈克”牌产品广泛应用于迪拜哈利法塔、纽约新世贸中心、上海中心大厦、宁夏-浙江等几十条特高压输电线路和京沪高铁等标志性建筑和工程。集团秉承以客户为中心的产品开发与创新理念，满足并引导用户日益增长的需求，为全球用户提供安全可靠的流体输送产品和解决方案，成为行业的领导者。

玫德集团利用国家级企业技术中心和博士后科研工作站等研发创新平台，促进技术创新成果向生产力转化，完成生产工艺由机械化向自动化、智能化转型；经营管理由经验型向制度化、流程化转型；市场营销由卖产品向提供解决方案转型,稳步提高玫德在全球价值链中的作用。

通过济南、临沂和曼谷三大生产基地的建设，集团已形成跨区域、多基地国际化发展格局。玫德集团不忘初心，合规经营，持续成长，坚持与客户、员工、股东和社区分享发展成果，致力成为一个让员工快乐工作并令人尊敬的企业。

3、孝直厂区介绍

玫德集团有限公司孝直分厂现有厂区占地面积为 87382.95m²，用地性质为工业用地，厂区北邻孝直村空地、南至孝直村村路、西临孝直村村民、东至孝直村村路。厂址周边村路纵横交错，交通便利。厂区内部构筑物铸造车间、加工车间、包装车间、原料库、半加工车间、半成品处理车间、热镀锌车间、成品库、办公楼等。孝直分厂年产能 4 万吨。

第二章 废气排放信息

1、废气排放信息

序号	排气筒名称	排放污染物	监测单位	折算排放浓度均值（mg/ m³）	排放总量（t/a）	超标情况	执行排放标准（mg/m³）	执行排放标准名称
1	冲天炉除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	3.7	0.51	无	30	山东省区域性大气污染物综合排放标准第三时段
		氮氧化物	山东信华环境检测有限公司	11	1.76	无	300	
		二氧化硫	山东信华环境检测有限公司	7	1.12	无	300	
2	炉前除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	7.5	0.43	无	30	
3	4#排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	
4	DISA 浇铸除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	2.3	0.03	无	10	山东省区域性大气污染物综合排放标准第四时段重点控制区域
5	DISA 砂处理除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	10	
6	5#排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	2.0	0.47	无	30	山东省区域性大气污染物综合排放标准第三时段
7	1#混砂排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	
8	迪砂砂破碎除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	

9	制芯排气筒	VOCs	山东省化工研究院	0.04	0.00	无	120	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准表 2 要求
		甲醛		0.98	0.00	无	25	
10	2#混砂排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	山东省区域性大气污染物综合排放标准第三时段
11	3#隧道窑排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	7.7	0.23	无	10	山东省区域性大气污染物综合排放标准第四时段重点控制区域
		氮氧化物		92	1.36	无	100	
		二氧化硫		ND	---	无	50	
12	晾灰室排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	30	山东省区域性大气污染物综合排放标准第三时段
13	2#隧道窑排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	8.1	0.17	无	10	山东省区域性大气污染物综合排放标准第四时段重点控制区域
		氮氧化物		86	0.88	无	100	
		二氧化硫		10	0.10	无	50	
14	酸雾塔排气筒（镀锌二）	HCL	山东省化工研究院	1.4	0.26	无	100	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准表 2 要求
15	天然气排气筒（镀锌二）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	8.1	0.15	无	20	山东省区域性大气污染物综合排放标准第三时段
		氮氧化物		58	1.07	无	200	

		二氧化硫		ND	---	无	200	
16	锌锅排气筒（镀锌二）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	9.2	1.76	无	30	
17	酸雾塔排气筒（镀锌四）	HCL	山东省化工研究院	7.87	1.58	无	100	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准表 2 要求
18	天然气排气筒（镀锌四）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	17.6	0.44	无	20	山东省区域性大气污染物综合排放标准第三时段
		氮氧化物		167	4.05	无	200	
		二氧化硫		ND	---	无	200	
19	锌锅排气筒（镀锌四）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	3.9	0.50	无	30	
20	砂轮排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	13.5	2.07	无	30	
21	抛丸除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	5.7	1.26	无	30	
备注： 1、ND：表示未检出；---：表示无法计算；								

2、核定排放总量

污染物	核定排放量（t/a）
二氧化硫	112
氮氧化物	19
备注： 1、核定排放总量填写依据：平阴县重点排污单位及污水处理厂“十二五”期间主要污染物排放总量控制计划（暂行）。	

第三章 废水排放信息

检测单位和方式		山东信华环境检测有限公司、手工检测	
核定年排放废水总量（m³）		0	
实际年排放废水总量（m³）		0	
排放方式和排放去向		不排放	
水污染物名称	实际排放浓度（mg/L）	规定排放限值（mg/L）	执行的排放标准
COD	19	50	《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》
氨氮	2.14	5	
pH	7.11	6-9	

第四章 噪声排放信息

执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准	**规定排放限值**	昼间≤60dB，夜间≤50dB
排放方式	达标排放	**实际检测数据**	东厂界 1 米昼 58.0dB，夜 41.1dB， 南厂界 1 米昼 56.0dB，夜 47.0dB， 西厂界 1 米昼 55.0dB，夜 41.0dB， 北厂界 1 米昼 53.1dB，夜 43.0dB

第五章 固体（危险）废物排放信息

固体（危险）废物名称	固废类别	危废编号	产生量（吨）	转移量（吨）	储存量（吨）	处置或回收情况
废矿物油	危险废物	HW08	1.288	1.138	0.150	交与有资质的第三方处理
污泥	危险废物	HW17	11.798	23.720	1.700	交与有资质的第三方处理
镀锌除尘灰	危险废物	HW23	80.950	76.120	4.830	交与有资质的第三方处理
废包装物	危险废物	HW49	0.496	0.000	1.092	交与有资质的第三方处理
废旧砂	一般固废		2479.550	2479.550	0.000	再生利用、外卖建材厂
镀锌槽浮渣、锌渣	一般固废		1485.700	1485.700	0.000	外卖氧化锌厂
水渣	一般固废		3286.960	3286.960	0.000	外卖建材厂

第六章 废气治理设施建设及运行情况

序号	治理设施名称	投运日期	处理工艺	运行时间	运行状况
1	冲天炉除尘	2010.03.01	炉内脱硫+旋风除尘+袋式除尘工艺	330 天	良好
2	炉前除尘	2011.06.03	袋式除尘工艺	330 天	良好
3	电炉除尘	2017.10.13	袋式除尘工艺	330 天	良好
4	DISA 浇铸除尘	2017.10.20	袋式除尘工艺	330 天	良好
5	DISA 砂处理除尘	2017.10.20	袋式除尘工艺	330 天	良好
6	落砂滚筒除尘	2017.10.20	袋式除尘工艺	330 天	良好
7	1#混砂除尘	2010.07.01	袋式除尘工艺	330 天	良好
8	2#混砂除尘	2010.07.01	袋式除尘工艺	330 天	良好
9	3#混砂除尘	2009.11.01	袋式除尘工艺	330 天	良好
10	晾灰室除尘	2009.11.01	袋式除尘工艺	330 天	良好
11	4#除尘	2017.10.27	袋式除尘工艺	330 天	良好
12	5#除尘	2018.03.19	袋式除尘工艺	330 天	良好

13	锌锅排气筒（镀锌二）除尘	2017.10.27	袋式除尘工艺	330 天	良好
14	锌锅排气筒（镀锌四）除尘	2014.07.09	袋式除尘工艺	330 天	良好
15	砂轮排气筒除尘	2010.02.01	袋式除尘工艺	330 天	良好
16	抛丸除尘排气筒除尘	2010.01.01	袋式除尘工艺	330 天	良好
17	烟气脱硝设施	2015.07.13	SNCR 工艺	330 天	良好
18	酸雾净化设备（镀锌二线）	2017.07.27	液体吸收法	330 天	良好
19	酸雾净化设备（镀锌四线）	2013.05.28	液体吸收法	330 天	良好
20	制芯废气收集处理系统	2017.10.26	水喷淋+光催化氧化工艺	330 天	良好

第七章 废水治理设施建设及运行情况

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行状况
镀锌污水处理站	2010.10.01	酸碱中和+压滤+回用	30 立方米/天	0.5 立方米/天	2010 年至今	良好
生活污水处理站	2012.10.05	物化预处理+A/O 生物处理	100 立方米/天	65.3 立方米/天	2012 年至今	良好
污水处理站	2018.11.01	芬顿氧化+气浮+压滤+回用	25 立方米/天	4 立方米/天	2018 年至今	良好

第八章 环评及其他环境保护许可

环评名称	建设内容	环评批复时间及文号	竣工验收文号
高档管路连接产品扩建项目（2007 年）	扩产铸造六车间项目	2007 年 6 月 15 日，平环审【2007】3 号	平环验【2008】01 号
清洁能源改造及环保提标治理项目（2017 年）	隧道窑煤改气等项目	2017 年 7 月 31 日，济平环建审【2017】39 号	济平环建验【2018】34 号

第九章 突发环境事件应急信息

突发环境事件应急预案	已制定突发环境事件应急预案，并在平阴县环保局备案，备案编号：370124-2018-114-M。
环境风险评估情况	已完成环境风险评估，并制定相应环境事件应急预案。
环境风险防范工作开展情况	正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件
落实整改要求情况	无

第十章 其他环境信息

缴纳环境保护税情况	按月申报，按季缴纳，共计缴纳 76710 元。
履行社会责任情况	公司严格遵守法律法规，2018 年全年达标排放
环保方针	遵守法规，环保达标；实施控制，节能降耗；持续改进，防污增效。
节能方针	实施能源管理体系，推进节能技术进步；持续降低能耗，梳理行业标杆。
年度资源消耗总量	环保用电 298 万度
年度环境违法情况	无
年度环境奖励情况	无

玫德集团有限公司
总厂

环境信息公开表

制作单位：总厂安全环保科

公开时间：**2019.07.10**

目录

第一章 基础信息 1
1、基础信息 1
2、生产经营和管理服务内容、产品及规模 1
3、总厂介绍 2
第二章 废气排放信息 3
1、废气排放信息 3
2、核定排放总量 3
第三章 废水排放信息 6
第四章 噪声排放信息 7
第五章 固体（危险）废物排放信息 8
第六章 废气治理设施建设及运行情况 9
第七章 废水治理设施建设及运行情况 10
第八章 环评及其他环境保护许可 11
第九章 突发环境事件应急信息 12
第十章 其他环境信息 13

第一章 基础信息

1、基础信息

玫德集团有限公司			
统一社会信用代码	91370124613225093N	企业名称	玫德集团有限公司
类型	其他有限责任公司	法定代表人	于瑞水
注册资本	24320 万	成立日期	1992 年 1 月 17 日
营业期限自	1992 年 1 月 17 日	营业期限至	
登记机关	平阴县市场监督管理局	核准日期	2017 年 7 月 14 日
登记状态	在营（开业）企业	住所	山东省济南市平阴县工业园区玫德玛钢科技园
总厂生产地址	山东省济南市平阴县榆山街道南门路 3 号	联系方式	电话：0531-87856109
			传真：0531-87871021
			E-MAIL:yangguang_589@163.com
			网址：www.meide-casting.com

2、生产经营和管理服务内容、产品及规模

玫德集团是一家专业从事流体系统连接件、阀门和电力金具铸铁件等产品的高新技术企业。荣获单项冠军示范企业、绿色制造企业、中国轻工业百强企业、中国玛钢管件生产基地龙头企业、全国守合同重信用企业和中国知名品牌等四百余项殊荣。

传承匠心，追求卓越。 “迈克”牌产品广泛应用于迪拜哈利法塔、纽约新世贸中心、上海中心大厦、宁夏-浙江等几十条特高压输电线路和京沪高铁等标志性建筑和工程。集团秉承以客户为中心的产品开发与创新理念，满足并引导用户日益增长的需求，为全球用户提供安全可靠的流体输送产品和解决方案，成为行业的领导者。

玫德集团利用国家级企业技术中心和博士后科研工作站等研发创新平台，促进技术创新成果向生产力转化，完成生产工艺由机械化向自动化、智能化转型；经营管理由经验型向制度化、流程化转型；市场营销由卖产品向提供解决方案转型,稳步提高玫德在全球价值链中的作用。

通过济南、临沂和曼谷三大生产基地的建设，集团已形成跨区域、多基地国际化发展格局。玫德集团不忘初心，合规经营，持续成长，坚持与客户、员工、股东和社区分享发展成果，致力成为一个让员工快乐工作并令人尊敬的企业。

3、总厂介绍

总厂位于平阴县榆山街道南门路，其东侧为南门路，隔路为白庄村；南侧为锦水河街，隔路为沿街商铺；西侧为闲置厂房、沿街商铺；北侧为白庄建筑队，再往北榆山街道居民楼。现有厂区内共有 37 座构筑物，主要用途为生产加工、储运、固废暂存、日常办公生活等，总占地面积 82597.04m2，建筑面积 58982m2。

总厂现有生产规模：镀锌管件 4.2 万吨/年，铜合金管件 0.12 万吨/年。

第二章 废气排放信息

1、废气排放信息

序号	排气筒名称	排放污染物	监测单位	折算排放浓度均值（mg/m³）	排放总量（t/a）	超标情况	执行排放标准（mg/m³）	执行排放标准名称
1	锌锅布袋除尘排气筒	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	2.7	0.75	无	30	山东省区域性大气污染物综合排放标准第三时段
2	锌锅天然气排气筒（镀锌一）	颗粒物	平阴县环境保护监测站	12.7	1.00	无	20	
		SO2		121	9.49	无	200	
		NOx		69	5.41	无	200	
3	酸雾吸收塔排气筒（镀锌一）	HCL	山东省化工研究院	1.20	0.36	无	100	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准表 2 要求
4	酸雾吸收塔排气筒（电镀线东）	HCL	山东省化工研究院	0.05	0.01	无	30	电镀污染物排放标准 GB21900-2008
		铬酸雾		ND	--	无	0.05	
		氮氧化物		ND	--	无	7	
5	酸雾吸收塔排气筒（电镀线中）	HCL	山东省化工研究院	0.03	0.01	无	30	电镀污染物排放标准

		铬酸雾		ND	--	无	0.05	GB21900-2008
		氮氧化物		2	0.36	无	7	
6	混砂布袋除尘排气筒（铸铜线）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	1.0	0.16	无	10	山东省区域性大气污染物综合排放标准第四时段重点控制区域
7	熔炼布袋除尘排气筒（铸铜线）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	ND	---	无	10	
8	抛丸除尘排气筒（铸铜线）	颗粒物	山东信华环境检测有限公司	9.0	1.22	无	10	
9	制芯废气排气筒（铸铜线）	VOCs	山东省化工研究院	0.05	0.00	无	120	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准表 2 要求
		甲醛		1.22	0.06	无	25	
10	酸雾吸收塔排气筒（电镀线西）	HCL	山东省化工研究院	0.83	0.04	无	30	电镀污染物排放标准 GB21900-2008
		铬酸雾		ND	---	无	0.05	
		氮氧化物		6	0.43	无	7	
备注： 1、ND：表示未检出；---：表示无法计算。								

2、核定排放总量

污染物	核定排放量（t/a）
二氧化硫	50
氮氧化物	20
备注： 1、核定排放总量填写依据：平阴县重点排污单位及污水处理厂“十二五”期间主要污染物排放总量控制计划（暂行）。	

第三章 废水排放信息

废水排放口位置		厂区西北角	
检测单位和方式		济南市环境保护监测站、山东信华环境检测有限公司	
核定年排放废水总量（m³）		15510	
实际年排放废水总量（m³）		0	
排放方式 排放去向		达标排放至平阴县污水处理厂	
水污染物名称	实际排放浓度（mg/L）	规定排放限值（mg/L）	执行的排放标准
COD	44	420	《平阴县污水处理厂进水水质标准》
氨氮	19.1	30	
pH	7.37	6-9	

第四章 噪声排放信息

执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准	**规定排放限值**	昼间≤60dB，夜间≤50dB
排放方式	达标排放	**实际检测数据**	东厂界外 1m 处昼间 57.0dB，夜间 46.0dB 南厂界外 1m 处昼间 54.0dB，夜间 38.0dB 西厂界外 1m 处昼间 52.0dB，夜间 39.0dB 北厂界外 1m 处昼间 55.0dB，夜间 47.0dB

第五章 固体（危险）废物排放信息

固体（危险）废物名称	固废类别	危废编号	产生量（吨）	转移量（吨）	储存量（吨）	处置或回收情况
废矿物油	危险废物	HW08	0.539	0.532	0.007	交与有资质的第三方处理
污泥	危险废物	HW17	26.884	27.030	18.403	交与有资质的第三方处理
镀锌除尘灰	危险废物	HW23	40.560	40.340	0.220	交与有资质的第三方处理
废包装物	危险废物	HW49	0.187	0.520	0.342	交与有资质的第三方处理
废助镀剂渣	危险废物	HW17	0.090	0.000	0.407	交与有资质的第三方处理
废酸渣	危险废物	HW17	0.217	0.000	2.367	交与有资质的第三方处理
废切削液	危险废物	HW09	0.117	0.000	0.805	交与有资质的第三方处理
高盐水蒸发残渣	危险废物	HW17	0.025	0.000	0.067	交与有资质的第三方处理
钝化底渣	危险废物	HW17	0.030	0.000	0.030	交与有资质的第三方处理
槽渣	危险废物	HW17	0.050	0.000	0.050	交与有资质的第三方处理
电镀锌槽渣	危险废物	HW17	0.032	0.000	0.032	交与有资质的第三方处理
镀锌槽浮渣、锌渣	一般固废		1074.806	1074.806	0.000	外卖氧化锌厂
废黑砂	一般固废		518.420	518.420	0.000	再生利用

第六章 废气治理设施建设及运行情况

序号	治理设施名称	处理工艺	投运日期	运行时间	运行状况
1	镀锌一锌锅除尘	集气罩、负压+布袋除尘	2011.12.25	330 天	良好
2	镀锌一锌锅天然气排气筒	集气罩、负压	2011.12.25	330 天	良好
3	镀锌一酸雾吸收塔	集气罩、负压+碱液喷淋	2012.11.01	330 天	良好
4	电镀线酸雾吸收塔（东）	集气罩、负压+碱液喷淋	2013.07.01	330 天	良好
5	电镀线酸雾吸收塔（中）	集气罩、负压+碱液喷淋	2017.10.25	330 天	良好
6	电镀线酸雾吸收塔（西）	集气罩、负压+碱液喷淋	2012.10.01	330 天	良好
7	铸铜线电炉熔炼浇注除尘	集气罩、负压+布袋除尘	2017.05.01	330 天	良好
8	铸铜线混砂、落砂除尘	集气罩、负压+布袋除尘	2017.05.01	330 天	良好
9	铸铜线抛丸除尘	集气罩、负压+布袋除尘	2017.05.01	330 天	良好
10	铸铜线制芯除尘	集气罩、负压+水喷淋+光氧催化	2017.05.01	330 天	良好

第七章 废水治理设施建设及运行情况

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行状况
电镀锌污水站	2012.05	酸碱中和+絮凝沉淀+反渗透膜处理，在线处理，中水回用	240 吨/天	180 吨/天	良好
热镀锌污水站	2010.02	酸碱中和+絮凝沉淀，中水回用	40 吨/天	30 吨/天	良好

第八章 环评及其他环境保护许可

环评及许可名称	建设内容	环评批复时间及文号	竣工验收文号
年产 2 万吨五金管件表面处理生产线技改项目（2011 年）	电镀锌项目	2012 年 2 月 20 日，济环字【2012】21 号	济环建验【2013】41 号
污水站升级改造项目（2017 年）	高盐水在隧道窑蒸发项目	2017 年 5 月 5 日，济平环建【2017】15 号	济平环建验【2017】28 号
年产 1200 吨铜合金管路连接件生产线建设项目（2017 年）	铸铜项目	2017 年 9 月 29 日，济平环建审【2017】83 号	济平环建验【2018】37 号
电镀排污许可证		2017 年 12 月 27 日，91370124613225093N001P	

第九章 突发环境事件应急信息

突发环境事件应急预案	已制定突发环境事件应急预案，并于 2017 年 6 月 12 日在平阴县环保局备案，预案编号：370124-2017-012-L。
环境风险评估情况	已完成环境风险评估，并制定应急预案。
环境风险防范工作开展情况	正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件
落实整改要求情况	无

第十章 其他环境信息

缴纳环境保护税情况	按月申报，按季缴纳，共计缴纳 39535 元。
履行社会责任情况	公司严格遵守法律法规，2018 年全年达标排放
环保方针	遵守法规，环保达标；实施控制，节能降耗；持续改进，防污增效。
节能方针	实施能源管理体系，推进节能技术进步；持续降低能耗，梳理行业标杆。
年度资源消耗总量	环保用电 200 万度
年度环境违法情况	无
年度环境奖励情况	无